Impuestos Internos

No. EXPEDIENTE
DGII-CCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
RA-02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

08 de febrero de 2022

REGISTRO DE ADENDAS/ ENMIENDA

No	Fecha emisión	Documento - Párrafo o inciso	Resumen motivo/cambio	Doc. de Respaldo
1	08/02/2022	**Partidas presupuestarias Lote I:** Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII	**Modificación en la descripción de la partida 2.04:** **2.04** Construcción de caseta para pasantes de las unidades de A/C, con dimensiones de 0.25m de ancho x 0.25m de largo. Contemplar el suministro y colocación de bloques de hormigón de 6" con terminación empañetada. Incluir en el revestimiento con lona asfáltica a instalar, 2 codos PVC de 2" colocados en los bloques de hormigón. 4 uds.	N/A
2	08/02/2022	**Partidas presupuestarias Lote I:** Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII	**Nueva partida incluida 2.09:** **2.09** Confección de huecos en losa de hormigón con taladro con brosca sacatestigo con punta diamantada para huecos de 2". 5 uds.	N/A
3	08/02/2022	**Partidas presupuestarias Lote I:** Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII	**Modificación en la descripción de la partida 12.03:** **12.03** Suministro e instalación de soportería de 3ra etapa, incluye: barra unistrut, cable de acero, materiales para instalación de acuerdo a plano. Esta instalación debe garantizar que las tuberías de cobre, tubería EMT 3", registros y los alimentadores eléctricos no entren en contacto con la lona asfáltica. 1 pa.	N/A
4	08/02/2022	**Partidas presupuestarias Lote I:** Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII	**Nueva partida incluida 12.04:** **12.04** Suministro e instalación de Plataforma de pared para aires acondicionados, de 7.72m x 0.95m, fabricada con angulares de 3" x 3" x 3/16" en hierro negro, soporte "pie de amigo" máximo 80 centímetros de separación, pintado con pintura antióxido gris, anclado a concreto con pernos tipo Hilti y tornillos de 3/4" a325. Incluye bases de neopreno. 2 Uds	N/A
5	08/02/2022	**Partidas presupuestarias Lote I:** Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII	**Modificación de descripción partida y cantidad 13.03:** **13.03** Suministro y colocación de soportería con patas en neopreno para evitar contacto con lona asfáltica en las unidades de aire existentes. Tamaño aproximado de 5"x3" con espesor mínimo de 1/2". Evaluar In Situ. 18 uds	N/A

Adjunto los documentos con adendas:

- Partidas presupuestarias. Lote I. Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII
- Planos Techo del Centro Atención al Contribuyentes, Sede Central, DGII. Lote I. Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII
- Partidas presupuestarias. Lote II. Proyecto de reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII

6	08/02/2022	**Partidas presupuestarias Lote I:** Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII	**Modificación de Plano:** Planos Techo del Centro Atención al Contribuyentes, Sede Central, DGII.	N/A
7	08/02/2022	**Partidas presupuestarias Lote II:** Proyecto de reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII.	**Nueva partida incluida 7.07:** **7.07** Suministro y aplicación de pintura blanco colonial 66 (igual a existente) en todas las áreas trabajadas de los ventanales (mochetas y cantos). 720.30 m².	N/A

Freddy Torres Aybar
Presidente en funciones del Comité de Compras & Contrataciones
en representación del Director General Luis Valdez Veras

Yorlin L. Vásquez Castro
Asesora Legal

Pedro Figueroa Guilamo
Miembro

Adriana Almonte Durán
Miembro

José M. Fernández De La Cruz
Miembro

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DISTRITO NACIONAL, R.D.

Adjunto los documentos con adendas:

- Partidas presupuestarias. Lote I. Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII
- Planos Techo del Centro Atención al Contribuyentes, Sede Central, DGII. Lote I. Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII
- Partidas presupuestarias. Lote II. Proyecto de reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII