| No. EXPEDIENTE |
| --- |
| DGII-CCC-CP-2022-0001 |
| No. DOCUMENTO |
| 002 |

**REPÚBLICA DOMINICANA**
**MINISTERIO DE HACIENDA**
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**
**RNC: 401-50625-4**
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**CIRCULAR No. 2**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**DGII-CCC-CP-2022-0001: Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelación Baños de Damas y Caballeros en Parqueo Administración Local San Carlos, DGII Dirigido a Mipymes**

La **Dirección General de Impuestos Internos** les informa que:

- **A partir del 04 de febrero de 2022 recibimos las siguientes preguntas:**

**Pregunta 1** ***"EN EL TECHO INTERMEDIO 3 ETAPA, ¿PODRIAN CONSIDERAR COMO UNA PARTIDA EXTRA DEL PRESUPUESTO CON EL OBJETIVO DE UNA SOLUCION MAS VIABLE Y DURADERA, COLOCAR VARIAS PLATAFORMAS DE AIRES ACONCIONADOS EN EL ANTE PECHO? ADJUNTO FOTO DE LA PROPUESTA".***

Respuesta: Ver Registro de Adendas/Enmiendas No. 02. Esto reducirá la cantidad de movimientos de las unidades de aire de la 1ra y 2da etapa.

**Pregunta 2.** ***"EN EL TECHO INTERMEDIO 2 ETAPA, ¿PODRIAN CONSIDERAR COMO UNA PARTIDA EXTRA DEL PRESUPUESTA CON EL OBJETIVO DE UNA SOLUCION MAS VIABLE Y DURADERA, COLOCAR VARIAS PLATAFORMAS DE AIRES ACONCIONADOS EN EL ANTE PECHO? ADJUNTO FOTO DE LA PROPUESTA".***



Nota: Las preguntas plasmadas en el presente documento, son una transcripción exacta de las recibidas por parte de los Oferentes interesados.

Respuesta: Ver Registro de Adendas/Enmiendas No. 02. Esto reducirá la cantidad de movimientos de las unidades de aire de la 1ra y 2da etapa.

**Pregunta 3** ***"Para la Impermeabilizacion de la sede, favor indicar si la tuberia IMC de 3 y 2 pulg... debe ser removida y colocada nuevamente previo a la colocacion de la lona????".***

Respuesta: las tuberías eléctricas serán soportadas por las barras colocadas en la pared, con el fin de que no entren en contacto con la lona asfáltica, estas únicamente se moverán un poco con el fin de acoplarlas a la soportería.

**Pregunta 4** ***"En la visita se hablo de la posibilidad de no levantar el ACM, y colocar la lona en en antepecho encima del ACM, favor confirmar si esto sera posible...????".***

Respuesta: Se debe levantar el recubrimiento del Aluminio Compuesto hasta donde permita colocar correctamente la lona asfáltica, cubriendo la mocheta del antepecho y luego colocar nuevamente el Aluminio Compuesto.

- **A partir del 07 de febrero de 2022 recibimos las siguientes preguntas:**

**Pregunta 5** ***"tiempo de ejecución del proyecto".***

Respuesta: los tiempos de ejecución de cada uno de los lotes se especifican en el documento "Anexo. Especificaciones Técnicas DGII-CCC-CP-2022-0001" acápite 2.

**Pregunta 6.** ***"las visitas son obligatoria, ya que no nos dio tiempo a participar en el recorrido, pero las especificaciones estan bien claras sobre el trabajo a realizar".***

Respuesta: De acuerdo con el pliego de condiciones, las visitas son de carácter informativo y no son obligatorias.

**Pregunta 7.** ***"LOTE NO. I: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII. Favor validar, como hablado en la visita técnica, que el fino del techo del centro Lincoln podrá ser realizado con mortero ligado in situ y no industrial como especifica.".***

Respuesta: El fino debe ser vaciado con "mortero industrial" como indica en la partida 6.01 del Lote I.



Nota: Las preguntas plasmadas en el presente documento, son una transcripción exacta de las recibidas por parte de los Oferentes interesados.

**Pregunta 8.** ***"LOTE NO. I: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII. El uso de lona plástica de manera provisional no garantiza la no infiltración de agua en caso de lluvia. Favor validar si esto aun se requerirá.".***

Respuesta: Deben considerar las lonas plásticas de acuerdo con lo especificado en las partidas correspondientes.

**Pregunta 9.** ***"LOTE NO. I: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII. En el techo de la sede central, favor validar si se requerirá la desinstalación y reinstalación del alucobond como se habló en la visita técnica".***

Respuesta: Se debe levantar el recubrimiento del Aluminio Compuesto hasta donde permita colocar correctamente la lona asfáltica, cubriendo la mocheta del antepecho y luego colocar nuevamente el Aluminio Compuesto.

**Pregunta 10.** ***"LOTE NO. I: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII. En el techo de la sede central, favor validar la cantidad de bases metálicas a confeccionar y en qué partida se asumirá este costo".***

Respuesta: Las bases metálicas existentes serán reutilizadas. Ver Registro de Adendas/Enmiendas No. 02 a partidas correspondiente a las bases metálicas en pared con las especificaciones de estas.

**Pregunta 11.** ***"LOTE NO. I: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII. Favor de validar en la partida 1.01 (Centro Los Mina) el alcance de este trabajo ya que en la visita técnica se habló de la realización de 3 patinillos, estos lo hará la propiedad o el contratista?".***

Respuesta: Partida 1.01 no contempla realización de patinillos, estos están contemplados en la partida 2.09 del Registro de Adendas/Enmiendas No. 02.

**Responsable de la Unidad Operativa**
**de Compras y Contrataciones**

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DISTRITO NACIONAL, R.D.



Nota: Las preguntas plasmadas en el presente documento, son una transcripción exacta de las recibidas por parte de los Oferentes interesados.